

Tabella calcolo fidejussione gestione/post gestione pannello in sottosuolo

<b>Reticolo gallerie W3-W7: 2017-25</b>							
gallerie	lunghezza utilizzabile [m]	carbone grezzo [t]	carbone mercantile [t]	volume asportato [m <sup>3</sup> ]	torbida iniettabile (U <sub>tot</sub> =45%) [t]	ceneri smaltite (U <sub>tot</sub> =15%) [t]	acqua aggiunta per preparazione torbida [t]
testa W3 (E)	ca. 355	13.419	5.904	6.390	8.307	5.815	2.492
base W3 (E)	ca. 345	13.041	5.738	6.210	8.073	5.651	2.422
rimonta taglio W3 (E)	ca. 200	6.300	2.772	3.000	3.900	2.730	1.170
base area W7 (E)	ca. 820	30.996	13.638	14.760	19.188	13.432	5.756
gallerie accesso area W7 (E)	ca. 210	7.938	3.493	3.780	4.914	3.440	1.474
rimonta taglio area W7 (E)	ca. 140	5.292	2.328	2.520	3.276	2.293	983
gallerie in progetto (P)	ca. 2.908	109.915	48.363	52.340	68.043	47.630	20.413
<b>totale</b>	ca. 4.978	186.901	82.236	89.000	115.701	80.990	34.710

(E) = galleria esistente

(P) = galleria in progetto

** volumi Totali (si veda Allegato_A_Det. 80_AMB del 13_03_17)	Volumi disponibili [m3]	Volumi disponibili W3 [m3]	Volumi disponibili W7 [m3]
Gallerie scavate	36.660	15.600	21.060
Gallerie in progetto	52.340	0	52.340
<b>totale</b>	<b>89.000</b>	<b>15.600</b>	<b>73.400</b>

fidejussione gestione/post gestione:	
*** importo da garantire:	€ 1.780.008
importo con riduzione EMAS 50%:	€ 890.004

\*\*\* **Depositi permanenti** punto 7.1.4 Allegato 1 alla D.G.R. n.39/23 del 15/07/2008